

## การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9      หน่วยงานรับผิดชอบ      องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

สถานที่ก่อสร้าง จากสนามกีฬา ม.9 ถึง สามแยก


ปริมาณงาน ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 262 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,310 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

แบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทาง และ ระบบระบายน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา      เลขที่แบบ ทถ.นม.01-202

ประมาณราคาเมื่อวันที่ .....      ราคาน้ำมัน      18.00-18.99      บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	510,747.55	1.3607	694,974.19	Factor F
2	ประเภทงานไฟฟ้าแสงสว่าง	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย      0.0%
3	ประเภทงานอำนวยความสะดวกบริหารก่อสร้าง	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้      5.0%
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	-	-	-	- เงินประกันผลงาน      0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม      7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				694,974.19	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			694,000.00	
(หกแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)					
พื้นที่ทั้งหมด	1,310.00 ตร.ม.	เฉลี่ย ตร.ม. ละ	530.51	บาท	

ประมาณราคา  .....


(นายนิติ ศรีมะดัน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่.....

ตรวจ  .....

(นายวีรชัย ฉายแมน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ  .....

(นายพิศวุฒิ กรินทร์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.สารภี

อนุมัติ  .....

(นายเอนก क्रमกระโทก)

ตำแหน่ง นายก อบต.สารภี

(ลงชื่อ)  .....


(นายพิศวุฒิ กรินทร์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.สารภี

(ลงชื่อ)  .....

(นายวีรชัย ฉายแมน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  .....

(นายนิติ ศรีมะดัน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9      หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

สถานที่ก่อสร้าง จากสนามกีฬา ม.9 ถึง สามแยก

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 262 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,310 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

แบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทาง และ ระบบระบายน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา

เลขที่แบบ ทด.นม.01-202

ประมาณราคาเมื่อวันที่ .....      ราคาน้ำมัน 18.00-18.99 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,310.00	1.58	2,069.80	1.3607	2.15	2,816.38
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	65.50	465.40	30,483.70	1.3607	633.27	41,479.17
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,310.00	338.74	443,749.40	1.3607	460.92	603,809.81
10	Expansion Joint	ม.	10.00	163.43	1,634.30	1.3607	222.38	2,223.79
11	Contraction Joint	ม.	121.00	87.63	10,603.23	1.3607	119.24	14,427.82
12	Longitudinal Joint	ม.	262.00	84.76	22,207.12	1.3607	115.34	30,217.23
14	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
คิดเป็นเงินงบประมาณ					510,747.55	รวม		694,974.19
					ตัวอักษร (-หกแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)		694,000.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

510,747.55

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3607

(ลงชื่อ)

(นายพัศวุฒิ กรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวิรัช ฉายแมน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายนิธิ ศรีมะดัน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายนิธิ ศรีมะดัน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคา